

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PAC DI INIZIATIVA PRIVATA COMPARTO AR6
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
AREA VIA ROMA ANGOLO VIA CAMPOFORMIDO

COMMITTENTI:

BRAIDOTTI FEDERICA

MUZZI GIULIANA

MUZZI IVANO

I PROGETTISTI

DOTT. ARCH.
VALENTINA PERSELLO

DOTT. ARCH.
MAURIZIO BUGLIESI

progetto

PRP

stato

ELABORATI REDAZIONALI

numero elaborato

P0-06

titolo elaborato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
OPERE DI URBANIZZAZIONE

file

Copertine.pln

n° revisione

01

serie

-

numero d'ordine

-

numero pratica

538

versione

data

note

redatto

verificato

A

18/09/2018

PRIMA EMISSIONE

Persello

Persello

B

28/10/2018

AGGIORNAMENTO

Persello

Persello

COLLABORATORI:

arch. Federico Comuzzo
arch. Fabio Demarchi



Gestiproject Architettura bugliesi&persello associati

via Gorgi 27 - 33100 Udine info@gestiproject.it - tel. 0432 512516 - fax 0432 1841835

path: F:\P5\538\PRP\IV2\Docum\Copertine.pln

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione
According to the law we reserved the rights to this document and it is forbidden to reproduce or pass on the other parties without our permission

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							1.905,55
Nr. 3	MARCIAPIEDI, PROFILI E PAVIMENTAZIONI 40.3.SE1.01.B Esecuzione di pavimentazioni in cubetti di porfido per marciapiedi, disposti in piano o in pendenza ad arco contrastanti o a ventaglio su sottofondo opportunamente profilato e sagomato, compreso la fornitura a piè d'opera dei cubetti e dei binderi, la realizzazione del sottofondo in sabbia di fiume lavata dello spessore minimo di 10 cm premiscelata a secco con cemento CEM I 32,5, l'inserimento eventuale di cubetti in marmo bianco di Carrara, la battitura a più riprese con idonei pestelli metallici, la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento, la pulizia con acqua e segatura. Dimensione cubetti 6-8 cm passo carraio 1 passo carraio 2 marciapiede area di ripristino marciapiede (*lung. = 55,53+19,47) area via Campoformido area via Roma Sommano m²		4,95 4,20 44,00 75,00 24,51 16,48	1,01 0,82 0,25 0,30 0,30		83,491 83,491	 86,98	 7.262,05
Nr. 4	40.1.FE1.01.A Fornitura e posa in opera di cordonate stradali in pietra naturale (graniti, sieniti, dioriti, porfidi, trachiti, piasentina, basalti), costituite da elementi dritti o curvi a piano sega o bocciardati, con o senza bocca di lupo aventi le dimensioni massime di 15x25 cm compreso, massetto di fondazione in calcestruzzo, rinfilanchi in cls, posa dei cordoli su piano o in pendenza, perfettamente allineati e raccordati, pezzi speciali, tagli, sfridi, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia, carico, scarico, trasporto. Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo passo carraio 1 passo carraio 2 nuovo passo carraio (*lung. = 2,50+2,50) Sommano m		4,95 4,20 5,00			 14,150	 73,33	 1.037,62
Nr. 5	12.4.YS5.03 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni per strato di collegamento (binder), confezionato con inerti calcarei secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. Tale conglomerato sarà legato con bitume ad alta viscosità "HARD" modificato con idonee additivazioni tali da aumentare le caratteristiche fisico meccaniche della miscela e posto in opera con idonei rulli metallici vibranti da 15 t; compreso nel prezzo la preparazione del piano di posa, la stesa sulla superficie di applicazione di una mano di attacco di emulsione bituminosa acida al 60% in quantità minima di 0,5 Kg/mq, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. area nuovo passo carraio		 7,50	 1,10				
	A R I P O R T A R E							10.205,22

RIEPILOGO			
	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	327,60	2,808%
	SCAVI	1.577,95	13,524%
	MARCIAPIEDI, PROFILI E PAVIMENTAZIONI	9.762,07	83,668%
	TOTALE	11.667,62	